SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
**BỆNH VIỆN C**

Số: 1866 /TB-BVC
V/v Đề nghị báo giá hàng hóa, dịch vụ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Sông Công, ngày 17 tháng 12 năm 2025*

# YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện C có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xử lý chống thấm tường mặt ngoài của tòa nhà 5 tầng; chống thấm sàn WC khu nhà 5 tầng, khoa Nhi và khoa sản" với nội dung cụ thể như sau:

## I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C

Địa chỉ: Số 595 Trần Hưng Đạo, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Hoàng Quốc Tuấn

Số điện thoại: 0968.828.935

Địa chỉ gmail: vanthu14bvc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ của đơn vị gửi về địa chỉ: Bệnh viện C, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Sông công, tỉnh Thái Nguyên.

- Hoặc nhận qua Gmail: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng File mềm (bản PDF và văn bản Excel) gửi vào Gmail: vanthu14bvc@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục kèm mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin liên quan (chi tiết theo bảng phụ lục kèm theo công văn này)

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện C, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không có tạm ứng, thanh toán 1 lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi hoàn thành khối lượng công việc và đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, biên bản bàn giao và nghiệm thu, bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, thanh lý hợp đồng.

5. Thông tin khác:

Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam đã bao gồm thuế VAT và tất cả chi phí liên quan.

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị.

Bệnh viện C xin trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Lưu VT, HCQT (Tuanhq).

**GIÁM ĐỐC**

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

**Lê Thị Thanh Bình**

# PHỤ LỤC

## DANH MỤC HÀNG HÓA

*(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện C)*

| STT | Nội dung công việc | Mô tả | Đơn vị tính | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Phần xử lý chống thấm tường mặt ngoài của tòa nhà 5 tầng:**<br>Quy trình thi công:<br>- Trám vá vết nứt bằng phụ gia chống thấm vết nứt Tavi<br>- Sơn lót<br>Sơn phủ 2 lớp chống thấm chuyên dụng cho tường đứng A08<br>- Bơm keo xử lý lại toàn bộ các khuôn cửa sổ. | - Diện tích hồi nhà bên trái: Rộng 10,5m x cao 10m = 105$m^2$<br>- Diện tích hồi nhà bên phải: Rộng 10,5m x cao 19m = 199,5 $m^2$<br>- Diện tích mặt trước nhà: Rộng 27m x cao 19m = 513$m^2$<br>- Diện tích mặt sau nhà: Rộng 27m x 19m =513$m^2$<br>- Tổng diện tích: (105$m^2$+199.5$m^2$+513$m^2$+513$m^2$) – 430,5$m^2$ (cửa sổ) = 900 $m^2$ | $m^2$ | 900 |
| 2 | **Phần xử lý chống thấm sàn WC khu nhà 5 tầng:**<br>Quy trình thi công:<br>- Đục cục bộ xử lý chống thấm các cổ ống và chân hộp kỹ thuật bằng grout<br>- Xử lý trám vá mặt sàn tại các vị trí ron gạch bị hở hoặc mặt sàn lồi lõm<br>- Xử lý chống thấm 2 thành phần kết hợp cùng lưới thủy tinh gia cường trên mặt sàn gạch.<br>Xử lý chống thấm BR01 sau đó dùng lớp chống thấm tự san phẳng giả đá hoa cương sơn hoàn thiện lên lớp bề mặt | Diện tích: 2,3m x 7,0m =16,1$m^2$ x 2 (wc nam và wc nữ) = 32,2$m^2$ x 4 tầng = 128,8$m^2$ | $m^2$ | 128,8 |
| 3 | **Phần xử lý chống thấm sàn WC khoa Sản:**<br>- Tháo dỡ bệt, xử lý cục bộ cổ ống sau đó trám vá các mạch rỗng<br>- Lăn lớp sơn lót sau đó lăn 02 lớp chống thấm.<br>- Cán lớp sơn đá tự san và lắp lại thiết bị. | Diện tích 1 sàn:<br>Rộng 1,4m x dài 2,4m = 3,36$m^2$<br>- Diện tích 2 sàn: 3,36 x 2 sàn = 6,72 $m^2$ | $m^2$ | 6,72 |
| 4 | **Phần xử lý chống thấm sàn WC khoa Nhi:** | Diện tích 1 sàn:<br>Rộng 1,4m x dài 2,4m = 3,36$m^2$<br>- Diện tích 3 sàn: 3,36 x 1 sàn = 3,36$m^2$ | $m^2$ | 3,36 |

| STT | Nội dung công việc | Mô tả | Đơn vị tính | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|
| | - Tháo dỡ bệt, xử lý cục bộ cổ ống sau đó trám vá các mạch rỗng<br>- Lăn lớp sơn lót sau đó lăn 02 lớp chống thấm.<br>- Cán lớp sơn đá tự san và lắp lại thiết bị. | | | |
| | **TỔNG CỘNG 04 HẠNG MỤC** | | | |